



CÂMARA MUNICIPAL FRANCO DA ROCHA

ESTADO DE
SÃO PAULO

ANEXO V – PLANILHA QUANTITATIVA E PREÇOS UNITÁRIOS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO INTERNO Nº 046/2024

Esta planilha quantitativa de preços unitários tem como objetivo detalhar a execução das reformas, especificando as quantidades dos serviços a serem realizados e os respectivos preços unitários, para garantir a execução das reformas, visando às adequações legais e à manutenção do prédio da Câmara Municipal de Franco da Rocha/SP, conforme as especificações previstas no Edital e seus anexos.

Franco da Rocha, 10 de outubro de 2024

Concorrência 001/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Franco da Rocha

Endereço: Av. Liberdade - Centro - Franco da Rocha, São Paulo

Data da elaboração: 27/09/2024

Responsável técnico: Leandro de Carvalho Salles

Fontes: (SINAPI 07/24; SIURB e SIURB INFRA 01/24; CDHU 09/24) Sem desoneração

PLANILHA ORÇAMENTARIA				VALORES CONVENIADOS			
Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total
1	SINAPI	0	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,000		
1.1	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	1,470	R\$ 142,33	R\$ 209,23
1.2	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	30,080	R\$ 10,84	R\$ 326,07
1.3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	800,000	R\$ 2,60	R\$ 2.080,00
1.4	SINAPI	97656	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	5,000	R\$ 377,90	R\$ 1.889,50
1.5	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	777,570	R\$ 24,45	R\$ 19.011,59
1.6	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	130,500	R\$ 18,44	R\$ 2.406,42
1.7	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,000	R\$ 320,64	R\$ 1.923,84
1.8	SINAPI	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,000	R\$ 30.096,22	R\$ 90.288,66
1.9	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,000	R\$ 8.553,48	R\$ 25.660,44
1.10	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,000	R\$ 13.628,17	R\$ 40.884,51
1.11	SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,000	R\$ 12.959,11	R\$ 38.877,33
1.12	SINAPI	101460	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,000	R\$ 5.552,03	R\$ 33.312,18
1.13	CDHU	01.17.031	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN	5,000	R\$ 3.419,60	R\$ 17.098,00
1.14	CDHU	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	8,000	R\$ 2.507,91	R\$ 20.063,28
1.15	CDHU	01.17.071	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	UN	5,000	R\$ 1.076,66	R\$ 5.383,30
1.16	CDHU	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	5,000	R\$ 1.195,58	R\$ 5.977,90
1.17	CDHU	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	TX	1,000	R\$ 1.195,58	R\$ 1.195,58
1.18	CDHU	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	M	48,000	R\$ 89,86	R\$ 4.313,28
1.19	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,000	R\$ 1.151,16	R\$ 3.453,48
1.20	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 laboratório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,000	R\$ 1.498,94	R\$ 4.496,82
1.21	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,000	R\$ 907,29	R\$ 2.721,87
1.22	SIURB	01-005-005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	344,000	R\$ 158,44	R\$ 54.503,36
			Total do item 1				R\$ 376.076,64
2	SINAPI	0	INTERNO		0,000		
2.1	SINAPI	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019	UN	48,000	R\$ 95,63	R\$ 4.590,24
2.2	SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	M2	37,710	R\$ 130,38	R\$ 4.916,63
2.3	SINAPI	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,000	R\$ 1.651,75	R\$ 1.651,75
2.4	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,000	R\$ 369,73	R\$ 369,73
2.5	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,000	R\$ 789,91	R\$ 789,91
2.6	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,000	R\$ 328,88	R\$ 328,88
2.7	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,000	R\$ 328,88	R\$ 657,76
2.8	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,000	R\$ 127,41	R\$ 764,46
2.9	SINAPI	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,000	R\$ 1.571,76	R\$ 3.143,52
			Total do item 2				R\$ 17.212,88
3	SIURB INFRA	0	ESTACIONAMENTO				
3.1	SIURB INFRA	05-010-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m2	777,570	R\$ 30,26	R\$ 23.529,27
3.2	SIURB INFRA	05-099-001	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	77,760	R\$ 523,65	R\$ 40.719,02
3.3	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	23,330	R\$ 1.249,76	R\$ 29.156,90
3.4	SIURB INFRA	05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	23,330	R\$ 21,00	R\$ 489,93
3.5	SIURB INFRA	05-079-007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	349,910	R\$ 3,04	R\$ 1.063,73
3.6	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	23,330	R\$ 1.518,32	R\$ 35.422,41
3.7	SIURB INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	23,330	R\$ 21,00	R\$ 489,93
3.8	SIURB INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	349,910	R\$ 3,04	R\$ 1.063,73
3.9	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	777,570	R\$ 15,59	R\$ 12.122,32

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Franco da Rocha

Endereço: Av. Liberdade - Centro - Franco da Rocha, São Paulo

Data da elaboração: 27/09/2024

Responsável técnico: Leandro de Carvalho Salles

Fontes: (SINAPI 07/24; SIURB e SIURB INFRA 01/24; CDHU 09/24) Sem desoneração

PLANILHA ORÇAMENTARIA				VALORES CONVENIADOS			
Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total
3.10	SIURB INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	777,570	R\$ 7,64	R\$ 5.940,63
3.11	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	465,000	R\$ 16,92	R\$ 7.867,80
3.12	SINAPI	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,000	R\$ 893,65	R\$ 5.361,90
3.13	SINAPI	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	6,000	R\$ 2.160,71	R\$ 12.964,26
3.14	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	92,000	R\$ 14,58	R\$ 1.341,36
3.15	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,000	R\$ 224,91	R\$ 1.799,28
Total do item 3							R\$ 179.332,47
4	SINAPI	0	ELÉTRICA				
4.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4500,000	R\$ 4,77	R\$ 21.465,00
4.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000,000	R\$ 7,64	R\$ 15.280,00
4.3	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,000	R\$ 16,92	R\$ 7.614,00
4.4	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	450,000	R\$ 27,28	R\$ 12.276,00
4.5	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,000	R\$ 622,59	R\$ 3.735,54
4.6	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,000	R\$ 57,20	R\$ 1.144,00
4.7	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,000	R\$ 16,63	R\$ 332,60
4.8	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,000	R\$ 24,07	R\$ 481,40
4.9	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,000	R\$ 72,55	R\$ 1.451,00
4.10	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,000	R\$ 93,89	R\$ 2.816,70
4.11	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,000	R\$ 635,23	R\$ 2.540,92
4.12	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2000,000	R\$ 0,99	R\$ 1.980,00
4.13	SINAPI	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4500,000	R\$ 0,76	R\$ 3.420,00
4.14	SINAPI	104794	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	450,000	R\$ 1,35	R\$ 607,50
4.15	SINAPI	104795	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	400,000	R\$ 1,89	R\$ 756,00
Total do item 4							R\$ 75.900,66
5	SINAPI	0	PINTURA		0,000		
5.1	SIURB	17-003-071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M	160,000	R\$ 42,83	R\$ 6.852,80
5.2	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	1690,880	R\$ 34,09	R\$ 57.642,10
5.3	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	327,600	R\$ 49,36	R\$ 16.170,34
5.4	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	1697,760	R\$ 48,96	R\$ 83.122,33
5.5	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	1690,880	R\$ 17,92	R\$ 30.300,57
Total do item 5							R\$ 194.088,14
6	SINAPI	0	SALA DE DESCANSO		0,000		
6.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,448	R\$ 123,34	R\$ 1.041,98
6.2	SINAPI	94569	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	10,560	R\$ 278,73	R\$ 2.943,39
6.3	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	250,000	R\$ 12,67	R\$ 3.167,50
6.4	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,760	R\$ 855,68	R\$ 1.506,00
6.5	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,847	R\$ 671,48	R\$ 1.240,22
6.6	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,132	R\$ 941,24	R\$ 2.947,96
6.7	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	47,520	R\$ 115,37	R\$ 5.482,38
6.8	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	250,000	R\$ 10,54	R\$ 2.635,00
6.9	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	23,760	R\$ 143,47	R\$ 3.408,85
6.10	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,757	R\$ 607,06	R\$ 4.708,96

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Franco da Rocha

Endereço: Av. Liberdade - Centro - Franco da Rocha, São Paulo

Data da elaboração: 27/09/2024

Responsável técnico: Leandro de Carvalho Salles

Fontes: (SINAPI 07/24; SIURB e SIURB INFRA 01/24; CDHU 09/24) Sem desoneração

PLANILHA ORÇAMENTARIA				VALORES CONVENIADOS			
Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total
6.11	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	7,320	R\$ 70,92	R\$ 519,13
6.12	SINAPI	87749	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	56,450	R\$ 126,40	R\$ 7.135,28
6.13	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	56,450	R\$ 232,19	R\$ 13.107,13
6.14	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	24,100	R\$ 169,30	R\$ 4.080,13
6.15	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	12,600	R\$ 89,17	R\$ 1.123,54
6.16	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	R\$ 369,73	R\$ 369,73
6.17	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	R\$ 789,91	R\$ 789,91
6.18	SINAPI	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,000	R\$ 1.571,76	R\$ 1.571,76
6.19	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,300	R\$ 358,26	R\$ 1.182,26
6.20	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,960	R\$ 699,57	R\$ 671,59
6.21	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,802	R\$ 676,39	R\$ 2.571,63
6.22	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	R\$ 109,58	R\$ 109,58
6.23	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	R\$ 127,41	R\$ 127,41
6.24	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 PS	M2	2,400	R\$ 493,20	R\$ 1.183,68
6.25	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	21,060	R\$ 85,57	R\$ 1.802,10
6.26	SIURB	11-001-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	303,505	R\$ 17,16	R\$ 5.208,15
6.27	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	303,505	R\$ 42,25	R\$ 12.823,09
6.28	SINAPI	104634	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLA, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	47,250	R\$ 44,34	R\$ 2.095,07
6.29	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	15,850	R\$ 74,10	R\$ 1.174,49
6.30	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	R\$ 57,93	R\$ 57,93
6.31	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,000	R\$ 43,70	R\$ 218,50
6.32	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,000	R\$ 38,21	R\$ 114,63
6.33	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	R\$ 59,92	R\$ 59,92
6.34	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,000	R\$ 55,32	R\$ 221,28
6.35	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,000	R\$ 4,77	R\$ 2.146,50
6.36	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,000	R\$ 7,64	R\$ 764,00
6.37	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,000	R\$ 81,69	R\$ 163,38
6.38	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,000	R\$ 57,20	R\$ 171,60
6.39	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,000	R\$ 16,63	R\$ 49,89
6.40	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,000	R\$ 93,89	R\$ 375,56
6.41	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	R\$ 744,48	R\$ 744,48
6.42	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,000	R\$ 8,99	R\$ 1.348,50
6.43	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,000	R\$ 13,29	R\$ 1.993,50
6.44	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	R\$ 42,98	R\$ 85,96
6.45	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,000	R\$ 24,00	R\$ 120,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Franco da Rocha

Endereço: Av. Liberdade - Centro - Franco da Rocha, São Paulo

Data da elaboração: 27/09/2024

Responsável técnico: Leandro de Carvalho Salles

Fontes: (SINAPI 07/24; SIURB e SIURB INFRA 01/24; CDHU 09/24) Sem desoneração

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				VALORES CONVENIADOS			
Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total
6.46	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,000	R\$ 14,69	R\$ 44,07
6.47	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,000	R\$ 21,75	R\$ 108,75
6.48	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	116,940	R\$ 84,14	R\$ 9.839,33
6.49	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	8,200	R\$ 70,72	R\$ 579,90
6.50	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	8,200	R\$ 57,47	R\$ 471,25
6.51	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	99,300	R\$ 61,32	R\$ 6.089,08
6.52	SINAPI	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,000	R\$ 3.388,53	R\$ 3.388,53
6.53	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	70,000	R\$ 26,22	R\$ 1.835,40
6.54	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	70,000	R\$ 44,68	R\$ 3.127,60
6.55	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	65,000	R\$ 14,46	R\$ 939,90
6.56	SINAPI	96650	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,000	R\$ 10,78	R\$ 161,70
6.57	SINAPI	96642	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,000	R\$ 26,51	R\$ 106,04
6.58	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	R\$ 34,53	R\$ 69,06
6.59	SINAPI	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	R\$ 27,78	R\$ 27,78
6.60	SINAPI	97976	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	5,000	R\$ 1.175,12	R\$ 5.875,60
Total do item 6							R\$ 128.027,52
7	SINAPI	0	BRISE				
7.1	SIURB	03-060-001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	6000,000	R\$ 25,93	R\$ 155.580,00
7.2	SINAPI	98459	BRISES EM CHAPA METÁLICA	M2	210,000	R\$ 90,19	R\$ 18.939,90
7.3	SINAPI	101376	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,000	R\$ 5.352,25	R\$ 10.704,50
7.4	SINAPI	101418	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,000	R\$ 5.123,97	R\$ 10.247,94
7.5	SIURB INFRA	11-028-000	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	40,000	R\$ 450,52	R\$ 18.020,80
Total do item 7							R\$ 213.493,14
8	SINAPI	0	FECHAMENTO DA ÁREA		0,000		
8.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	45,513	R\$ 123,34	R\$ 5.613,57
8.2	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	304,000	R\$ 64,42	R\$ 19.583,68
8.3	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	91,030	R\$ 84,14	R\$ 7.659,26
8.4	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	152,000	R\$ 70,72	R\$ 10.749,44
8.5	SIURB	11-001-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	182,052	R\$ 17,16	R\$ 3.124,01
8.6	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	182,052	R\$ 42,25	R\$ 7.691,70
8.7	SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	152,000	R\$ 1.190,38	R\$ 180.937,76
8.8	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,000	R\$ 865,43	R\$ 1.730,86
8.9	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3,000	R\$ 1.357,69	R\$ 4.073,07
8.10	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2,000	R\$ 733,22	R\$ 1.466,44
8.11	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,000	R\$ 1.259,27	R\$ 7.555,62
Total do item 8							R\$ 250.185,41
9	SINAPI	0	ESTRUTURAS DIVERSAS E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PONTUAL				
9.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	40,680	R\$ 48,46	R\$ 1.971,35



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Franco da Rocha

Endereço: Av. Liberdade - Centro - Franco da Rocha, São Paulo

Data da elaboração: 27/09/2024

Responsável técnico: Leandro de Carvalho Salles

Fontes: (SINAPI 07/24; SIURB e SIURB INFRA 01/24; CDHU 09/24) Sem desoneração

PLANILHA ORÇAMENTARIA				VALORES CONVENIADOS			
Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total
9.2	SIURB	03-060-001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1500,000	R\$ 25,93	R\$ 38.895,00
9.3	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	40,680	R\$ 953,99	R\$ 38.808,31
9.4	CDHU	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	240,000	R\$ 745,46	R\$ 178.910,40
9.5	CDHU	21.03.151	TOTEM CONFORME PROJETO EM PLACAS DE ACM	M2	23,520	R\$ 745,46	R\$ 17.533,22
9.6	CDHU	11.20.120	Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente	M3	0,500	R\$ 11.309,81	R\$ 5.654,91
9.7	CDHU	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	20,000	R\$ 5,81	R\$ 116,20
9.8	CDHU	01.23.100	Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural	M3	0,500	R\$ 485,18	R\$ 242,59
9.9	CDHU	01.23.060	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	M2	10,000	R\$ 32,15	R\$ 321,50
9.10	CDHU	01.23.020	Limpeza de armadura com escova de aço	M2	10,000	R\$ 9,02	R\$ 90,20
9.11	CDHU	01.23.056	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	M2	10,000	R\$ 70,29	R\$ 702,90
9.12	FDE	16.35.019	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	M2	10,000	R\$ 8,34	R\$ 83,40
9.13	CDHU	01.23.030	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	M2	10,000	R\$ 150,24	R\$ 1.502,40
9.14	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,000	R\$ 10,54	R\$ 105,40
9.15	CDHU	11.20.130	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	M	310,000	R\$ 336,02	R\$ 104.166,20
			Total do item 9				R\$ 389.103,98
10	SINAPI	0	LIMPEZA FINAL/REVISÃO				
10.1	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1500,000	R\$ 0,72	R\$ 1.080,00
10.2	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	350,000	R\$ 2,19	R\$ 766,50
10.3	SINAPI	99825	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M2	300,000	R\$ 4,41	R\$ 1.323,00
10.4	SINAPI	99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	200,000	R\$ 1,29	R\$ 258,00
10.5	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	600,000	R\$ 4,79	R\$ 2.874,00
10.6	SIURB	06-080-003	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	655,000	R\$ 30,76	R\$ 20.147,80
10.7	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	47,970	R\$ 119,86	R\$ 5.749,68
			Total do item 10				R\$ 32.198,98
			Subtotal Geral				R\$ 1.855.619,82
			BDI = 24,23%				R\$ 449.616,68
			Total Geral				R\$ 2.305.236,50